

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰拆除工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		天棚							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:矿棉石膏板 2. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m2	191.64				
		分部小计							
		墙面							
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨石膏板轻质隔墙、包括墙内木门及木柜拆除、展板拆除 2. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m2	76.54				
3	011613002001	玻璃隔断拆除	1. 玻璃厚度:10mm 2. 拆除部位:玻璃隔墙 3. 包括拆除隔墙上的钢化玻璃门 4. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m2	47.58				
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:3.25*2.85 2. 材质:钢制格栅门 3. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m2	9.26				
5	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙涂料 2. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m2	161.42				
6	011603001001	木质墙裙	1. 构件名称:木质墙裙 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:0.9m高 3. 垃圾外运:	m2	6.7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰拆除工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			根据现场情况自行考虑运距						
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:金色金属板墙裙 2. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m ²	7.2				
8	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:罗马杆	m	16.1				
9	011605001001	大理石窗台板拆除	1. 大理石窗台板拆除 2. 垃圾外运: 根据现场情况自行考虑运距	m ²	3.31				
10	01B001	电子屏幕、投影拆除、移动、安装	1. 尺寸:3.8*1.35 2. 电子屏幕、投影拆除、移动、安装	m ²	5.13				
		分部小计							
		电气工程拆除							
11	011614002001	配电箱拆除	1. 柜体材质:配电箱拆除	个	2				
12	011613001001	格栅灯拆除	1. 灯具种类:格栅灯拆除	套	13				
13	011613001002	吸顶灯拆除	1. 灯具种类:吸顶灯拆除	套	5				
14	011613001003	插座拆除	1. 插座拆除	套	36				
15	011613001004	开关拆除	1. 开关拆除	套	6				
16	011613001005	安全出口指示灯拆除	1. 安全出口指示灯拆除	套	6				
17	011613001006	疏散指示灯拆除	1. 灯具种类:疏散指示灯拆除	套	1				
18	011613001007	扬声器拆除	1. 扬声器拆除	套	6				
19	011613001008	换气扇拆除	1. 换气扇拆除	套	1				
20	011613001009	摄像头拆除	1. 摄像头拆除	套	1				
21	011612001001	穿线管拆除	1. 穿线管拆除	m	150				
22	011612001002	管内穿线拆除	1. 管内穿线拆除	m	350				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰拆除工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		采暖工程拆除							
23	011612001003	管道拆除	1.管道种类、材质：镀锌钢管 2.管道上的附着物种类：阀门	m	54.28				
24	011612002001	散热器拆除	1.散热器拆除	套	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰拆除工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
7	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
9	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
10	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
11	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面							
1	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：防静电活动地板铝质	m ²	14.81				
2	011104002001	木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：品牌复合木地板	m ²	204.31				
3	011104002002	主席台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：方管龙骨 2. 基层材料种类、规格：木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品牌复合木地板 4. 压条：铜压条	m ²	18.84				
4	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：自流平水泥复合浆楼地面	m ²	3.55				
		分部小计							
		天棚							
5	011302001004	软膜吊顶天棚	1. 骨架材料种类、规格：30*40木龙骨防火处理 2. 面层材料品种、规格：软膜天花含扣件	m ²	76.51				
6	011302001001	造型吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 阶梯型 直线型 2. 基层材料种类、规格：阶梯型天棚直线型石膏板 3. 面层材料品种、规格：阶梯型天棚直线型石膏板	m ²	129.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 防护层：内墙乳胶漆						
7	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格：石膏板 4. 防护层：内墙乳胶漆	m ²	17.39				
8	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：矿棉板	m ²	14.81				
9	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色哑光不锈钢压条	m	276.8				
10	011304002001	开灯孔	灯具开孔 筒灯孔	个	41				
11	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：木工板基层石膏板面层	m	16.8				
		分部小计							
		墙面							
12	011207001001	墙面硬包饰面	1. 基层材料种类、规格：奥松板 2. 面层材料品种、规格、颜色：硬包饰面 3. 10mm宽不锈钢扣条	m ²	116.77				
13	011207001002	墙面18mm木质家具饰面	1. 基层材料种类、规格：奥松板	m ²	17.84				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm木质家具饰面						
14	011207001003	墙面长城板	1. 基层材料种类、规格:奥松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:长城板	m ²	17.5				
15	011408001001	墙纸裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 防护材料种类:基膜 4. 面层材料品种、规格、颜色:壁布	m ²	11.32				
16	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢	m	82.65				
17	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2800 2. 材质:成品木制套装门 3. 门锁、门吸等五金件安装	m ²	7.56				
18	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:隐形门	m ²	2.52				
19	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门	m ²	2.61				
20	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:50mm宽黑色哑光不锈钢边框收口	m	10				
21	011304001001	灯带（槽）	1. 格栅片材料品种、规格:附加式灯槽	m	64.4				
22	010802001001	肯德基门	1. 门框、扇材质:肯德基平开	m ²	7.22				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			门						
23	010808007001	成品木窗套	1. 门窗套材料品种、规格：成品窗套	m	37.6				
24	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：成品大理石窗台板	m ²	13.25				
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m ²	51.2				
26	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质：304*40木龙骨、12厚奥松板基层、18mm木质家具饰面	m ²	27.41				
27	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩材质：不锈钢暖气罩	m ²	4.8				
28	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：罗马杆（利旧）	m	16.1				
29	011207001004	轻钢龙骨石膏板隔断	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板	m ²	20.79				
30	011207001005	墙面轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板	m ²	32.06				
31	011204004001	钢骨架(显示屏)	1. 骨架种类、规格：镀锌方管	t	0.31				
		分部小计							
		措施项目							
32	011701003001	天棚活动脚手架		m ²	237.6				
33	011701003002	墙柱面活动脚手架		m ²	282.94				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
1		照明灯具								
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1					
2	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	22					
3	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地2.0m安装	个	4					
4	030404035003	地插	1. 名称:地插 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:地面暗装	个	3					
5	030412001001	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600mm*600mm 3. 类型:嵌顶安装	套	3					
6	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:具体规格型号由建设方确定 3. 类型:嵌入吊顶安装	套	40					
7	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2					
8	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1					
9	030412003001	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED	套	5					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1W 3. 安装部位: 安装高度0.3m						
10	030412003002	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 安装部位: 安装高度2.6m	套	5				
11	030412001003	LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 类型: 吊顶及墙面灯槽内安装	m	236.28				
12	030412001004	软膜天花LED灯带	1. 名称: 软膜天花LED灯带	m	166.4				
13	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关插座接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	29				
14	030411006002	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	49				
		分部小计							
	2	配管配线							
15	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC32 3. 配置形式: 吊顶内	m	49.79				
16	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC25 3. 配置形式: 暗配	m	453.92				
17	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 墙面刻槽抹灰 2. 填充（恢复）方式: 抹灰	m	31.4				
18	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 顶	m	153.87				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气照明工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030502012001	双信息插口插座	1.名称:双信息插口插座 2.安装方式:距地0.3m安装	个	18				
2	030502012002	地面双信息插口插座	1.名称:地面双信息插口插座 2.安装方式:地面安装	个	3				
3	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	4				
4	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC25 3.配置形式:暗配	m	780.35				
5	030502005002	双绞线缆	1.名称:六类对绞线 2.规格:超6类CAT6-UTP 3.线缆对数:2对 4.敷设方式:管内敷设	m	1015.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005003001	铜铝复合散热器	1. 材质、类型：铜铝复合散热器 2. 型号、规格：20片/组	组	13				
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R热水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	84.4				
3	031003001001	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：PP-R 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	26				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：酒泉市肃州区教育局六层会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					